1 Архитектурно-строительные решения

1.1 Архитектурно-планировочные и конструктивные решения

1.1.1 Исходные данные

-Место строительства: г. Томск.

-климатический район строительства – I;

-климатический подрайон – 1В;

-расчётная температура наружного воздуха – минус 39 ^{0}С;

-расчётное значение веса снегового покрова – 240 кг/м^2;

-нормативное значение ветровой нагрузки – 38 кг/ м^2;

-градусо-сутки отопительного периода – 6733,7 ^{0}С*сут;

-нормативная глубина сезонного промерзания грунтов – 2,2 м;

-инженерно-геологические условия строительства – обычные;

-зона влажности – нормальная;

-влажностный режим – нормальный;

-условия эксплуатации – Б;

-уровень ответственности – нормальный;

-степень огнестойкости здания – II.

						ТГАСУ ВКР 020692-2018			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Дипломник		Воднев Б.С.				Строительство 17-ти этажного жилого дома со встроенными торговыми помещениями (Блок-секция №2) по ул. Трудовая, 22 в г. Томске	Стадия	Лист	Листов
Руководитель		Петров Е.В.					ВКР		
Консультант		Самохвалова И.В.					Кафедра «Технологии строительного производства»		
Консультант		Уткин Д.Г.							
Консультант		Тарасов А.А.							