

Реферат

Объем пояснительной записки 79 стр., 24 табл., 35 библ., 6 рис.

Проект производства работ, технологическая схема, захватка, контрольный темп потока, технико-экономические показатели, норма времени, асфальтобетон, гравийно-песчаная смесь, локальная смета, линейный календарный график.

Расчетно-пояснительная записка содержит результаты расчёта элементов проекта производства работ на строительство участка реконструируемой автомобильной дороги «Красноярск-Абакан-Кызыл» на участке км 1048-км1054 в республике Тыва.

В проекте отражены варианты конструкций дорожной одежды; подобраны отряды для строительства дорожной одежды, присыпных обочин, рассчитаны их технико-экономические показатели; построены технологические карты и линейный календарный график организации строительства. В разделе безопасности проекта приведены требования безопасности при асфальтобетонных работах. В экономической части проекта рассчитана сметная документация: локальная смета на устройство дорожной одежды в текущем уровне цен.

В проекте установлена сметная стоимость строительства дорожной одежды автомобильной дороги II категории протяженностью 6 км составила 239 454,193 тыс. рублей. Стоимость 1км составит 39 909,032 тыс. рублей.

В индивидуальной части проекта установлены географические границы дорожно-климатических зон территории Республики Тыва.

					Проект производства работ на строительство участка реконструируемой автомобильной дороги «Красноярск-Абакан-Кызыл» на участке км 1048-км1054 в республике Тыва			
Изм.		Лист	Подпись	Дата				
Дипломник	Сат				РАСЧЕТНО- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	стад	Лист	Листов
Консульт.	Ефименко					ДП		79
Руководит.	Ефименко					ТГАСУ ЗФ каф.АД гр.2226		
Н.Контр.	Ефименко							
Зав.каф.	Ефименко							